

# 내역서

날 짜 :

수 신 : 분당수지 유타워 운영센터

입찰명 : 1층 판매시설,오피스텔 출입문 및 방풍실 자동문 설치

단위: 원/부가세 별도

합계금액		영원정				-
품명	규격	단위	수량	단가	공급가액	비고
<b>1. 1층 타이거 커피 옆 자동문</b>						
스텐 후레임	4230*2470	m <sup>2</sup>	10.5		-	
강화도어	1058*2270	장	2		-	
강화유리(8mm)	1012*2170	장	2		-	
자동문기기세트		SET	1		-	
소방бат데리		EA	1		-	
공가잡비		%			-	
<b>소계</b>					-	
<b>2. 1층 오피 옆 판매시설 자동문</b>						
알루미늄 후레임	2820*2470	m <sup>2</sup>	7		-	
가마지도어	700*2270	장	2		-	
강화유리(8mm)	650*2170	장	2		-	
자동문기기세트		SET	1		-	
소방бат데리		EA	1		-	
불소도장	실버	식	1		-	
철거비		식	1		-	
바닥마감		식	1		-	
폐기물 처리		식	1		-	
공가잡비		%			-	
<b>소계</b>					-	
<b>3. C동 1층 판매시설 자동문</b>						
알루미늄 후레임	2904*2470	m <sup>2</sup>	7.3		-	
가마지도어	735*2270	장	2		-	
강화유리(8mm)	690*2170	장	2		-	
자동문기기세트		SET	1		-	
소방бат데리		EA	1		-	
불소도장	실버	식	1		-	
철거비		식	1		-	
바닥마감		식	1		-	
폐기물 처리		식	1		-	
공가잡비		%			-	
<b>소계</b>					-	
<b>4. 오피스텔 출입문 (골드)</b>						
골드스텐 후레임	2100*2470	m <sup>2</sup>	15.5		-	
가마지도어	1027*2270	장	6.2		-	
강화유리(8mm)	982*2170	장	3		-	
자동문기기세트		SET	1		-	
소방бат데리		EA	1		-	
공가잡비		%			-	
오피출입문 보수 건						
출입문 키시공		EA	2		-	
모야교체		EA	1		-	
<b>소계</b>					-	
절삭 (천단위)						
<b>합 계</b>					-	